



Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele:

Ing. Jindřich Sochůrek - MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš

Ing. Ivo Pujman - MČ Praha-Libuš K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš



Vyřizuje: Ing. Ivo Pujman

Datum: 15. 6. 2012

Věc: **Doplňující informace č. 3 k zadávací dokumentaci** na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Snížení spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken**“ zadávanou v souladu s § 12 odst. 3 písm. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s **Závaznými pokyny** pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které vycházejí ze Závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů, nespádajících do režimu zákona (dále jen „dotační program“) na stavební práce.

Dobrý den,

na základě Dotazu č. 1 zasláný zadavateli, který z davatel obdržel dne 12.6.2012, zpracoval a zveřejňuje touto cestou doplňující informace k této zakázce a to č. 3 v pořadí.

Přesný předmět Dotazu č. 1:

Dobrý den,

k výše uvedené zakázce máme tyto dotazy k objektu SO 01 - Výměna oken HP:

1. v projektu ani výkazu výměr nejsou žádné vnitřní parapety oken. Při výměně oken, kdy tloušťka nových rámců oken s trojskly bude jistě větší než u stávajících oken, pravděpodobně nebudou moci zůstat všechny parapety beze změn. Není nám ani známo, kolik je dřevěných parapetů a kolik obkládaných keramikou. Jejich problematika se v rámci soutěže nebude řešit?

2. Ve výkazu výměr téhož objektu je pod pořad. č. 25 pol. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití, kde je chybně udána výměra lešení, která se počítá jako výměra dle předchozí položky - montáže krát počet dní. Započítány jsou tak chybně pouze 2 dny, projektant měl zřejmě na mysli 2 měsíce, přičemž by výměra pol. č. 25 činila 60 x 456,447m², tj. 27386,82m². Minimální technologická lhůta je dle našeho názoru 45dní, to by činilo 20540,115m². Žádáme o sdělení, jakým způsobem výkaz výměr opravit.

Doplňující informace zadavatele:

Na základě reakce zpracované autorem projektu :

- 1. Zadavatel vysvětluje, jaká technologií bude probíhat výměna oken:** „Při výměně oken budou zachovány stávající vnitřní parapety oken. Z důvodu opravy venkovní fasády bude demontáž oken prováděná vně budovy při maximální šetrnosti vůči vnitřním parapetům



a ostěním z keramických obkladu. Nová okna budou k těmto ostěním přisazena. Vnitřní omítky budou začištěny, spáry u keramických obkladů budou zatmeleny silikonem.“

Tuto informaci doplňuje jak do technické zprávy (Technická zpráva v3), tak do výkazu výměr (SO-01 HP v3).

2. **Zadavatel opravuje chybu ve vzorci pro výpočet řádky č. 25 výkazu výměr a opravuje s tím i počet dní pro zapůjčení lešení: „Lešení – počítá se zřízením lehkého lešení kolem objektu se šířkou podlahy 900 mm na dobu jednoho měsíce (30 dní).“ Tuto informaci doplňuje jak do technické zprávy (Technická zpráva v3), tak do zmíněného výkazu výměr (SO-01 HP v3).**

Opravený dílčí výkaz výměr (SO-01 HP v3) a projektové dokumentace část technická zpráva (označená Technická zpráva v3) budou zveřejněny od 15. 6. 2012 od 14:00 hod. Od stejné doby bude zveřejněn nový scan kompletního výkazu výměr a kompletní projektová dokumentace pod označením „02 ZD-P4 Slepý výkaz výměr – zateplení v3“ a „02 ZD-P5 Projektová dok. DPS-zateplení v3“. Ostatní zveřejněné soubory se nemění.

S pozdravem,

.....
Ing. Ivo Pujman – vedoucí odboru Správy majetku
a investic, osoba pověřená zadavatelem
pro vzájemný styk prostřednictvím zastoupení
zadavatele

**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ**
Odbor správy majetku a investic
K Lukám 664, 142 00 Praha 4
-7-

Vyvěšeno dne: 18. 6. 2012
Sejmuto dne: 27. 6. 2012